



**深圳沃飞科技有限公司
SHENZHEN WOFLY TECHNOLOGY CO.,LTD.
工程造价书**

Development Organization information 建设单位信息:

项目编号: WPO202509020H

施工地点: 沈阳-东莞

建设单位: 松山湖材料实验室

Construction Organization information 施工单位信息:

施工单位: 深圳沃飞科技有限公司

电话/传真: 0755-27919860/89892080

编制人: 陈仕俊

业务跟进人: 邓琴利

联系电话: 13824322394

Quotation List

Item 序号	Description 名称	Specification 规格/型号	Unit 单位	Qty 数量	U-Price 单价	Total Price 总价	Remark 备注
1	运损维护费	运损耗材: 含机油、油管、石英窗、绝缘陶瓷件、内衬、花洒YO喷涂、盖板、托盘	项	1	237700.00	237700.00	
2	设备拆卸	含等离子设备拆除前排查, 拆除前管道吹扫, 管道、设备电源、上位机的拆卸级联调; 机台拆卸及管路封堵	项	1	39415.00	39415.00	
3	打包运输	等离子设备及厂务配套、其他设备、耗材的打包运输; 设备的运输(沈阳-东莞)	项	1	61800.00	61800.00	
4	等离子设备安装	含安装前的准备及设备安装, 设备联调, 等离子设备协助拆装	项	1	73950.00	73950.00	
5	辅材	含吹扫用气、VCR堵头、垫片	项	1	15428.58	15428.58	
6	调试	含技术团队的技术支持	项	1	424000.00	424000.00	
7	税费	9%	项	1	76706.42	76706.42	
合计						929000.00	

总价 (含税) ￥929,000.00



业务代表签名: 邓琴利

Date: 2025.9.22

报价单

编号 NO. : SZFS-2025000405

日期 Date: 2025-9-22

TO: 松山湖材料实验室

From: 深圳市丰胜机电设备工程有限公司

TATTN: 王博

TATTN: 杨小姐

Mobile:

Mobile: 18813902978

NO.of pages:1/1

NO.	Name of Commodity	Specifications	Unit	QTY.	Unit Price	Amount	Remark
1	设备现场拆卸与搬运	ICP/CCP/PECVD三台设备对应的VMB、GAS BOX柜等及相应的管道	项	1	40425	40425	
2	设备打包与物流运输	对拆除的需要运输的设备进行封堵及木箱包装，收货地为东莞	项	1	63880	63880	
3	设备到目的地后安装	拆除后发送到东莞的设备进行安装，接口由甲方提供到设备旁边	项	1	62480	62480	
4	设备连接调试	协助专业技术人员进行设备的调试及联动设置	项	1	440000	440000	
5	运损耗材	根据设备的易损件配置，按照设备本体实际参数适配	项	1	268715	268715	
6	辅材	含堵头、垫片、吹扫管道使用的气体	项	1	24500	24500	
8	增值税	9%	项	1	81000.0	81000	

合计:RMB

981,000.00

金额总计:[大写]※

人民币玖拾捌万壹仟元整

报价条款

- a, 付款方式: 款到备货。
- b, 货运方式: 快递或送货上门。
- c, 供货日期: 40-50天
- d, 报价有效期: 1个月
- d, 此报价是否为含税价: 含增值税。



上海尚大机电工程有限公司

Project No: ZKY202509022

Project name: 松山湖材料实验室

Project name: 设备搬迁工程

项目专员: 吴先生 15181768794

Item 序号	Description 名称	Specification 规格	Unit 单位	Qty 数量	U-Price 单价	Total Price 总价	Remark 备注
A. Piping Materials Part (Main) 主体部分						766600.0	
A-1.1	拆除前排查	CP/CCP/PECVD三台设备的配电点位及干泵/冷水机设备的配电点位确认，并协调好停电时间	套	1	¥3,105.00	¥3,105.00	
A-1.2	拆除前管道吹扫	1. ICP/CCP/PECVD三台设备VMB-gas box -设备腔体间管道吹扫置换 2. ICP/CCP/PECVD三台设备 -尾气设备间的尾排管道的	套	1	¥3,795.00	¥3,795.00	
A-1.3	设备拆除	1. VMB-GAS BOX的管道拆除并封堵打包 2. GAS BOX-设备腔体的管道拆除并封堵打包 3. GAS BOX 移位拆除 4. 3台设备的控制柜拆除。 5. 三台设备的控制系统及上位机系统的拆卸和打包 6. GAS BOX的负压排风管的拆除及封堵复原 7. 干泵及冷水机的管道拆除及封堵复原	套	1	¥29,920.00	¥29,920.00	
A-1.4	设备的包装运输(沈阳-广东东莞)	采用木箱包装，专车转送方式运输，专业人员进行设备的装车及卸车	套	1	¥53,800.00	¥53,800.00	
A-1.5	安装前准备	1. ICP/CCP/PECVD 三台设备及GAS BOX 的运输定位及固定 2. 冷水机，干泵的运输定位及固定 3. 设备电源的点位确定 4. VMB负压排风管的驳接口的确定，尾排管道接尾气设备	套	1	¥6,490.00	¥6,490.00	
A-1.6	设备安装	1. 3台设备的控制柜安装 2. 三台设备的控制系统及上位机系统的安装	套	1	¥31,990.00	¥31,990.00	
A-1.7	设备联调	1. ICP/CCP/PECVD三台设备的正常运行调试 2. 干泵及冷水机设备的正常运行调试 3. 三台设备的远程操作功能调试 4. 运输至东莞后并协助完成调试	套	1	¥400,000.00	¥400,000.00	
A-1.8	设备维护	根据当前设备实际参数进行适配	套	1	¥234,000.00	¥234,000.00	
A-1.9	设备封堵材料	垫片、堵头等	套	1	¥3,500.00	¥3,500.00	
B. Adjuvant Materials Part 辅材部分						5000.0	
B-1	现场施工、测试易耗品	测试气体、洁净用品等损耗材料	Project	1	5000.0	5000.0	
C. General 常规费用						¥13,400.00	
C-1	设备材料、包装运输费	货运及快递	Project	1	13700.0	13700.0	
C-2	人员差旅费	住宿、交通等	Project	1	29700.0	29700.0	
D. Manual tools & enterprise project management 人工与机具、企业及项目管理						¥195,600.00	
D-1	企业、项目管理及常规费用	(A+B+C) 项×管理费3%	Project	1	3.0%	24450.0	《企业法规》
D-2	施工安全及措施费	(A+B+C) 项×安全措施费1%	Project	1	1.0%	8150.0	《国家工程法规》

D-3	施工机具与人工费用	(A+B+C) 项×机具/人工费20%	Project	20.0%	163000.0	
		A、B、C、D项合计			¥1,010,600.0	
E-1	9%VAT 增值税	(A+B+C+D) 项×增值税税率	Project	9%	90954.0	
A	Piping Materials Part (Main) 主材部分				¥766,600.0	
B	Adjuvant Materials Part 辅材部分				¥5,000.0	
C	General 常规费用				¥43,400.0	
D	Manual tools & enterprise project management 人工与机具、企业及项目管理				¥195,600.0	
E	9%VAT 增值税				¥90,954.0	

含税总价: ¥1,101,554.00



二、备注:

- 1、公司地址: 上海市闵行区沪闵路**2051**号
- 2、报价含9个点的增值税发票。
- 3、本工程实际施工期为**50-80**天, 以实际进场日起算。
- 4、付款方式: **80%** (合同签字之后, 收到预付款) +**20%** (工程验收合格3个工作日内)。
- 5、质量保证: 产品质量根据国家、行业及企业标准保证期为**1**年。